

自社施工実績より

令和7年度 スマートメッシュm²当たりの積算資料

スマートメッシュ設置			m ² 当たり
種別	名 称	単 位	施工能力(高所作業車(デッキ旋回・フォーム型)使用)
人件費	土木一般世話役	人・日/m ²	0.0142
	普通作業員		0.0942
	運転手(特殊)		別途積上げ

m ² 当たり				
種別	品 名	単 位	数 量	備 考
材料費	スマートメッシュ 2.1m×50m	m ² /m ²	1.04	ロスを含む
	パイプアンカー PA6.0-50TFM	本/m ²	1.6554	
	プレート PL60×60-6	枚/m ²	1.6554	
	注入樹脂 EP2120 400cc	組/m ²	0.0083	
	ゴムワッシャー t1.0×φ30×6.0φ	枚/m ²	1.6554	
	雑品	式	(人件費、材料費、機械損料費計の5%)	
足場費	高所作業車	-	別途積上げ	

- ・ 橋梁1径間単位にスマートメッシュを連続して設置する歩掛りであり、それ以外には適用できない。
- ・ スタティックミキサーは1パーティ、1本/日使用。日作業で注入樹脂が硬化し使用不可となる。
- ・ 注入ガン、打ち込み棒は1基(本)/パーティ使用。継続使用可能。
- ・ 作業効率向上のため、スマートメッシュを4m程度に別途加工(切断)して設置。
- ・ 別途、足場費用が必要。
- ・ 日当り施工量 70.4m²/日