

令和8年4月1日より適用

自社施工実績より

令和8年度のフィットメッシュS m²当たりの積算

フィットメッシュS設置

m²当たり

種別	名 称	施工能力	歩掛り(数量)	備考
人件費	土木一般世話役	人・日/m ²	0.017	
	特殊作業員		0.070	
	運転手(特殊)		0.035	
材料費	フィットメッシュS 2.0m×0.6m(t=5.0)	m ² /m ²	1.020	口スを含む
	パイプアンカー PA6.0-70TFM	本/m ²	7.368	
	プレート PL60×60-6TF	枚/m ²	7.368	
	注入樹脂 EP2120 400cc	組/m ²	0.039	
	ゴムワッシャー t2.0×φ30×6.0φ	枚/m ²	7.368	
機械損料	高所作業車 テッキ旋回ブーム型 揚程11.5m	-	別途積み上げ	
	雑品(人件費、材料費、機械損料費計の5%)	-		

- ・ 日7時間施工した場合の歩掛りである。
- ・ スタティックミキサーは1パーティ、1本/日使用。日作業で注入樹脂が硬化し使用不可となる。
- ・ 注入ガン、打ち込み棒は1基(本)/パーティ使用。継続使用可能。
- ・ 別途足場費用が必要。
- ・ 日当施工量 28.6m²/日・班

西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社